

質問に対する回答書

工事（業務）名：令和８年度 街なみ環境整備事業 道路美装化工事
施工（履行）箇所：大町市大町五日町ほか 市道八日町五日町線

（令和８年９月１１日回答）

質 問 事 項	回 答 欄
1. 給水管布設替工において、舗装版切断・舗装版取壊し・舗装版復旧等がありませんが、どのような施工手順、方法をお考えでしょうか。舗装工事より、水道工事を先行して施工する必要があると考えます。	施工手順については、舗装工事において舗装版切断・舗装版取壊し後、給水管工事を想定しており、給水管布設替工で切断・舗装壊し・舗装復旧は計上しておりません。必要な場合には、施工計画の段階で協議に応じます。
2. 給水管布設替工において、掘削、埋戻しは全て人力施工となります。現設計の当り単価金額では施工できないので当り単価の見直しは可能でしょうか。	標準的な機械施工（小規模）にて積算を行っており、施工段階において協議に応じます。
3. 既存の鉛管は残置、撤去処分どちらでしょうか。	明確な資料台帳がなく、管種が不明なため鉛管が確認された場合は、残存せず取り除くものとし処分費用については協議に応じます。
4. 現在、市内の水道施工事業者は工程がいっぱいで工事を依頼してもすぐに着手できない状況です。この現状についてどうお考えでしょうか。着手が遅れた場合には工期の変更・年度の繰越等は可能でしょうか。	当初予定していた工程の確保が困難な場合は、協議に応じます。